


УТВЕРЖДАЮ:

Меститель генерального директора
О «Фонд капитального ремонта
енинградской области»
ванов М В

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.


(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, ул. Новгородская, д.33

Сметная стоимость строительных работ _____ 826,572 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 143,134 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1042,97 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

Составлено в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции в т.ч.	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРп58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛЮ от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗПМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил. 5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил. 2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (8763,36 руб.): 83%*0,85 от ФОТ СП (6459,17 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	4,018	3098,42 3091,46	6,96		12449,45	12421,49	27,96		24,39	98