

ОВАНО:

ель генерального директора
зации капитального ремонта

Ю «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области»

Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени
собственников, на основании протокола общего собрания
собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Претерова Татьяна Александровна

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, ул. Советская, д.73

Сметная стоимость строительных работ _____ 1010,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 172,952 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1242,29 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			4										
1	2	3	5,87	2164,05 2015,32	148,73		12702,97	11829,93	873,04		15,9		93,33
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЗМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (ИДС81-33.2004 Прил 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (9954,89 руб.); 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5631,05 руб.); 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,87				12702,97	11829,93	873,04		15,9		93,33