

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»

Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Иванов О.Т.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

Капитальный ремонт крыши жилого дома по адресу: Ленинградская область, Тихвинский район, пос.Шугозеро, ул.Школьная, д.4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 268614,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 343,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 47654,00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 (3 зона) с пересчетом на январь 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	на всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1												
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 6.39, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 4091.99 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2996.95 руб.)	100 м2 покрытие кровли	1.65	361.81 360.73	1.08 0	5023.01	5011.62	11.39 0	24.39 0.84	40.24 1.39	
2	(509-9900) ТЕРр 58-18-002	Строительный мусор Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм Индексы: к з/п рабочих: 8,42, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 5.96, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 5393.85 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3950.42 руб.)	т 100 м2 смена мой обрешетки	2.3925 0.8	0 2536.46 980.71	34.25 0	0 13977.02	6606.06	116.45 0	65.12 0.84	52.10 0.67	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	1.688	0		0					