



СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, г.Тихвин, ул. Советская, д.54

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1015,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 167,229 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1200,62 чел. час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 (3 зона) с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатаци- онные	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуатаци- онные	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ТЕР46-04-008-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 Разборка конструкций (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,84; ЗПМ=8,57 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил. 4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС; НР (10022,73 руб.): 110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (5669,42 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	5,91	2164,05 2015,32	148,73		12789,54	11910,55	878,99	15,9		93,97	