

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

 (Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт сетей теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, дом № 3.

Сметная стоимость - 729,264 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 965,64 чел-ч
Сметная заработная плата - 154,046 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,96	600,95	8,13	19 242,81	9 175,3	105,97	34,66	67,93	
	(0)	Изл=8,57; Измм=6,65; Имат=5,18; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8);	100 м трубопрово да	546,24	2,2			36,95	0,1	0,2	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,4312 т	0		0					
2	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,02	1 033,84	13,93	337,76	161,05	1,85	59,62	1,19	