

ЛОСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

*О.В. Тютюмова*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт сетей теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Парковая, дом № 13.

Сметная стоимость - 676,002 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 820,17 чел-ч  
Сметная заработная плата - 130,452 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

| №<br>п/п | Шифр и номер<br>позиции<br>норматива | Наименование работ и затрат   | Количество<br><br>ед. изм.           | Стоимость на<br>единицу, руб |                 |                    | Общая стоимость, руб. |                      |                 | Затраты труда<br>рабочих, чел.-ч. не<br>занят. obsл. машин |       |
|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-------|
|          |                                      |   |                                      | Всего                        | Экспл.<br>машин | В т.ч.<br>зарплаты | Всего                 | Основной<br>зарплаты | Экспл.<br>машин | В т.ч.<br>зарплаты   | Всего |
| 1        | 2                                    | 3   | 4                                    | 5                            | 6               | 7                  | 8                     | 9                    | 10              | 11   |       |
| 1        | ТЕРр65-1-01<br><br>(0)               | Разборка трубопроводов из<br>водогазопроводных труб диаметром до 32 мм<br><br>Изп=8,57; Измм=6,65; Имат=5,18; НР=0,63<br>(0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8); | 2,2<br><br>100 м<br>трубопрово<br>да | 600,95<br><br>546,24         | 8,13<br><br>2,2 | 21 599,07          | 10 298,81             | 118,94               | 34,66           | 76,25  |       |
| 1.1      | 509-9899                             | Строительный мусор и масса возвратных<br>материалов   | 0,484<br><br>т                       | 0                            |                 | 0                  |                       | 41,48                | 0,1             | 0,22   |       |