



ПАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ от 20 г.

*С.В. Смирнов*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Парковая, дом № 13.

Сметная стоимость - 684,486 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 849,61 чел-ч

Сметная заработная плата - 118,236 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-17-01 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71; СП=0,52;	4,005 100 м2 покры тия кровли	155,58 155,15	0,43 0	11 886,28	5 325,19	11,11	10,49	42,01	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,04255 т	0		0					
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	4,005	273,8	45,49	19 631,46	7 836,25	1 659,73	15,16	60,72	