

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

*Александров В.И.*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Форносово, ул. Круговая, дом № 15.

Сметная стоимость - 833,150 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 140,78 чел-ч  
Сметная заработная плата - 156,614 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на март 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес- тво	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
			ед. изм.	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-17-03  (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов  Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	6,408  100 м2 покрытия кровли	361,81  360,73	1,08  0	44 221,05	19 810,05	44,64  0	24,39  0	156,29  0	156,29  0
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,408	273,8	45,49	34 706,43	12 538	2 655,56	15,16	97,15	97,15