



## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



## УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт сетей теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Калинина, дом № 4.

Сметная стоимость - 676,002 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 820,17 чел-ч  
Сметная заработная плата - 130,452 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Изп=8,57; Измм=6,65; Имат=5,18; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8);	2,2	600,95	8,13	21 599,07	10 298,81	118,94	34,66	76,25	
			100 м трубопро вода	546,24	2,2			41,48	0,1	0,22	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,484 т	0		0					
2	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,54	1 033,84	13,93	9 119,57	4 348,33	50,02	59,62	32,19	