



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

Рогов А.С.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Поги, ул. Центральная, дом № 1.

Сметная стоимость - 242,926 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 294,79 чел-ч
Сметная заработная плата - 44,706 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			во	ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един. машин Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парпетных решеток Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,83; СП=0,65;	0,08		222,44	1,62	376,29	151,39	0,84	14,8	1,18
		100 м парпетн ых решеток			220,82	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,064		0		0				
		т									
2	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичной кладки	13,2		268,58	130,23	54 353,59	15 650,71	6 068,2	8,24	108,77