



СОСЛОВАНОВА:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

(Ф.И.О., подпись, без печати)

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт системы водоотведения в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Калинина, дом № 4.

Сметная стоимость - 839,285 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 356,70 чел-ч  
Сметная заработная плата - 52,871 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР16-04-001-02  (0)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм  Изп=8,57; Измм=5,03; Имат=2,56; НР=0,98; СП=0,56;	0,24	1 336,50	32,86	6	6 184,07	2 381,94	39,67	61,6	14,78
			100 м трубопрово да	1 158,08	1,53				3,15	0,06	0,01
2	Прайс ООО"Гром"	Труба ПВХ Д110 L2м  Цел=204,14/1,18*1,03	7,984 м	178,19			1 422,67				