

СОГЛАСОВАНО:


Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.


(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт сетей теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, дом № 2.

Сметная стоимость - 729,264 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 965,64 чел-ч

Сметная заработная плата - 154,046 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,96		600,95	8,13	19 242,81	9 175,3	105,97	34,66		67,93
	(0)	Изп=8,57; Измм=6,65; Имат=5,18; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8);	100 м трубопрово да		546,24	2,2			36,95	0,1		0,2
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,4312 т		0		0					
2	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,02		1 033,84	13,93	337,76	161,05	1,85	59,62		1,19