



СОСЛОВАННО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ от 20 г.

С. А. Иванова
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, дом № 3.

Сметная стоимость - 376,167 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 420,12 чел-ч
Сметная заработная плата - 57,874 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-17-01 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8);	3,7 100 м2 покрытия кровли	155,58 155,15	0,43 0	10 981,08	4 919,65	10,26	0	0	38,81
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,887 т	0		0					
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,7	273,8	45,49	18 136,43	7 239,48	1 533,33	15,16		56,09