

СОСНОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 _____ г.

И.О. Тютюмова С.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Калинина, дом № 4.

Сметная стоимость - 659,606 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 828,33 чел-ч
Сметная заработная плата - 115,388 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. машин
					5	6	7	8	9	10	11	Всего
1	2	3	4									
1	ТЕРр58-17-01 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71; СП=0,52;	3,7 100 м2 покрытия кровли		155,58 155,15	0,43 0	10 981,08	4 919,65	10,26	0	0	38,81
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,887 т		0		0					
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71; СП=0,52;	3,7 100 м2 кровли		273,8 228,31	45,49 11,77	18 136,43	7 239,48	1 533,33	15,16	0,46	56,09
												1,7