



С О С О В А Н О:

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

*(подпись)*



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,  
на основании протокола общего собрания собственников  
№ от 20 г.

*(подпись)*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на ремонт сетей теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. Красный Бор, ул. Комсомольская, дом № 4.

Сметная стоимость - 729,264 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 965,64 чел-ч  
Сметная заработная плата - 154,046 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм Изм=8,57; Измм=6,65; Имат=5,18; НР=0,63 (0,74*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8);	1,96  100 м трубопрово да	600,95  546,24	8,13  2,2	19 242,81	9 175,3	105,97	34,66	67,93	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,4312  т	0		0		36,95	0,1	0,2	