



УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Иванов М.В.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт фасада дома по адресу: Ленинградская область, г.Новая Ладога, ул.Суворова, д.15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 858,100 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 159,335 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1075,50 чел.час

Составлено ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр53-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 Стены (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,81; ЗПМ=8,57 НР (4258 руб.): 86%*0,85 от ФОТ СП (3262 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	3,62	1895,86 1510,55	385,31 98,64	6863	5468	1395 357	12,30	44,53
2	ТЕР15-01-063-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ (100 м2 поверхности облицовки) 17 580,52 = 31 559,98 - 118 x 118,47 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-01 Облицовочные работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,9; ЗПМ=8,57; МАТ=3,86 НР (77142 руб.): 105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (36197 руб.): 55%*(0,85*0,8) от ФОТ	3,62	84312,99 26656,39	1133,54 79,53	305213	96496	4103 288	176,63	639,40