

Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.



## УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании  
протокола общего собрания собственников

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

*И.И. Иванов*  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт фасада дома по адресу: Ленинградская область, г.Новая Ладога, ул.Суворова, д.37

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 919,393 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 174,593 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1176,32 чел.час

Составлено ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр53-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 Стены (04 2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,81; ЗПМ=8,57 НР (4834 руб.): 86%*0,85 от ФОТ СП (3703 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	4,11	1895,86 1510,55	385,31 98,64		7792	6208	1584 405	12,30	50,55
Раздел 1. Фасад											