



СОГЛАСОВАН

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ :
Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании
протокола общего собрания собственников
№ 1 от 15 августа 20 14 г.
Петров Алексей Алексеевич
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт кровли дома по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Н.Ладога, пр.К.Маркса, д.32.

Сметная стоимость строительных работ 558,453 тыс. руб.
Средства на оплату труда 81,835 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 588,48 чел.час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗГМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС); НР (10144 руб.); 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7429 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	4,6215	3098,42 3091,46	6,96		14319	14287	32		24,39	112,72