

СОГЛАСОВАНО:



заместитель генерального директора
о организации капитального ремонта
ДО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании
протокола общего собрания собственников

№ 1 от 14 июля 2011 г.

Арсений Владимирович Иванов

(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Ремонт фасада дома по адресу: Ленинградская область, г.Новая Ладога, ул.Суворова, д.39.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 898,922 тыс. руб.
Средства на оплату труда 170,972 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1150,94 чел.час
Составлено ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|-----------------|--|---|------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел 1. Фасад | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр53-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 Стены (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,81; ЗПМ=8,57 НР (4834 руб.): 86%*0,85 от ФОТ СП (3703 руб.): 70%*0,8 от ФОТ | 4,11 | 1895,86 1510,55 | 385,31 98,64 | 7792 | 6208 | 1584 405 | 12,30 | 50,55 | |