



Заместитель генерального директора по организации капитального ремонта НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 ____ г.

А.А. Давыдов
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт кровли дома по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Н.Ладога, ул.Суворова, д.37.

Сметная стоимость строительных работ _____ 350,930 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 55,060 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 395,19 чел.час

Составлено в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуатации машин	материалы	Всего	оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр58-17-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытой кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,45; ЗЛМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/ЛГС); НР (7858 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (5755 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	3,58	3098,42 3091,46	6,96		11092	11067	25		24,39	87,32
2	ТЕРр58-1-1 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=9,11; ЗЛМ=8,57 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (ИДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/ЛГС); НР (3302 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (2418 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ	2,26	2371,03 1956,62	414,41 100,87		5359	4422	937 228		15,16	34,26