

СОГЛАСОВАНО



Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании
протокола общего собрания собственников

№ _____ от _____ 20 _____ г.

Генеральный директор
(Ф.И.О., подпись, без печати)
Глу

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт кровли дома по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Н.Ладога, ул.Ворошилова, д.20

Сметная стоимость строительных работ _____ 993,999 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 161,112 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1088,86 чел. час
Составлено в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на апрель 2014г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием		
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРр58-7-6 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-7-6 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,58; ЗПМ=8,57; МАТ=3,54 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (60224 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (44108 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	10,422	48744,75 8088,02	212,58 50,82	40444,15	508018	84293	2216 530	421509	54,87	571,86
2	ТЕРр58-16-3 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-16-3 Крыши, кровли (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=3,88; ЗПМ=8,57; МАТ=7,78 Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81- 33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12ГС); НР (53455 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (39150 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	3,98	28932,27 18691,34	558,49 225,39	9682,44	115150	74392	2223 897	38535	129,9	517

МЗ