

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»  
Иванов М.В.



ных домов

УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников

№ 5 от 2 августа 2014 г.

Василий Александрович Кометантин  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

### ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:  
Ленинградская область, Всеволожский район, д.Вартемяки, Токсовское шоссе, д.4.

Сметная стоимость: 1178241 руб.  
Нормативная трудоемкость: 1164.17 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 199150.00 руб.

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на март 2014г.

| № п.п.                 | Шифр норматива   | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций   | Единица измер.                                    | Кол-во | Стоимость единицы, руб.    |                                     | Общая стоимость, руб. |                           |                                     | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |                |
|------------------------|------------------|--|---|--------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----------------|
|                        |                  |  |   |        | ВСЕГО                      | экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов | ВСЕГО                 | основной заработной платы | экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов | на единицу                                | всего          |
| 1                      | 2                | 3  | 4   | 5      | 6                          | 7                                   | 8                     | 9                         | 10                                  | 11  | 12             |
| <b>Раздел 1. Фасад</b> |                  |  |   |        |                            |                                     |                       |                           |                                     |   |                |
| 1                      | ТЕР 13-03-005-01 | Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. $77 \cdot 0,85 \cdot 0,9\% = 1497.80$ руб. С.П. $56 \cdot 0,8 \cdot 0,85\% = 964.68$ руб.)   | 100 м2 шпатлюемой поверхности                     | 0.2    | <u>2798.67</u><br>1197.63  | <u>196.97</u><br>90.23              | 559.73                | 239.53                    | <u>39.39</u><br>18.05               | 53.82<br>3.03                             | 10.76<br>0.61  |
| 2                      | ТЕР 15-01-063-01 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ютафол к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. $89 \cdot 0,85 \cdot 0,9\% = 106288.79$ руб. С.П. $44 \cdot 0,8 \cdot 0,85\% = 46892.11$ руб.) | 100 м2 поверхности облицовки                      | 5.08   | <u>31999.36</u><br>3110.43 | <u>292.97</u><br>11.59              | 162556.75             | 15800.98                  | <u>1488.29</u><br>58.88             | 153.59<br>0.29                            | 780.24<br>1.47 |
| 3                      | ТЕР 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. $104 \cdot 0,85 \cdot 0,9\% = 32799.58$ руб. С.П. $64 \cdot 0,8 \cdot 0,85\% = 18039.77$ руб.)   | 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов | 5.08   | <u>1147.45</u><br>818.91   | <u>10.50</u><br>0                   | 5829.04               | 4160.06                   | <u>53.34</u><br>0                   | 43.50<br>0.44                             | 220.98<br>2.24 |