

Экз. Фонда

Просим направить подписанный с Вашей стороны экземпляр по адресу СПб. Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградского областного комитета по ремонту многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от _____ 20 ____ г.

Жохова Ю.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт фасада многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, г.Сертолово, ул.Заречная, д.7.

Сметная стоимость строительных работ _____ 12882,940 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3189,523 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 20498,85 чел.час

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утепление фасада												
1	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 Наружные и внутренние леса (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,25; ЗПМ=8,57; МАТ=4,25 НР (168523 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (97852 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	25,82	8414,4 7018,1	44,63	1351,67	217260	181207	1152	34901	50,025	1291,65