

Экз. Фонда
Просим направить подписанный с Вашей
стороны экземпляр по адресу СПб.
Калужский переулок д.3, БЦ «НРК»

Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ :

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников,
на основании протокола общего собрания собственников
№ _____ от 28 августа 20 14 г.

А.С. Басурин
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт системы водоотведения многоквартирного дома по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово, ул. Ларина, д.1

Сметная стоимость строительных работ _____ 322,219 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 76,280 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 524,013 чел.час
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ция машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-12-4 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр68-12-4 Благоустройство (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=4,04; ЗПМ=8,57 НР (1197 руб.): 104%*0.85 от ФОТ СП (650 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	0,0342	8254,25 3835,2	4419,05 802,97	282	131	151 27	243,35	8,32
2	ТЕРр65-2-2 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-2-2 Внутренние санитарно-технические работы (04.2014) ОЗП=8,57; ЭМ=6,44; ЗПМ=8,57 НР (10668 руб.): 74%*0.85 от ФОТ СП (6784 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	1,44	1380,7 1367,36	13,34 7,03	1988	1969	19 10	85,3	122,83