

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ :

Вн. собственник помещений
многоквартирного дома по адресу: п. Воейково д. 7
Проект сметы. от 01.08.2014г.

Заведующий А.Ю.

СМЕТА № 01

3 455 951 руб

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково д. 7.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с пересчетом на Апрель 2014 г.

№ п/п		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат		Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
					ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего	
1			3		4		5	6	7	8	9	10	11		
1		ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=856,5/100; Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)		8,565 100 м2 покрытия кровли		361,81 360,73	1,08 0	59106,32	26478,32	59,66 0	24,39 0	208,9 0		
1.1		509-9900	Строительный мусор		12,41925 т		0		0						
2		ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами V=856,5/100; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)		8,565 100 м2 кровли		273,8 228,31	45,49 11,77	41983,39	16758,42	3549,46 863,94	15,16 0,46	129,85 3,94		
2.1		509-9900	Строительный мусор		11,991 т		0		0						
3		ТЕРр58-1-03 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши стропил со стойками и подкосами из брусев и бревен V=856,5*0,3/100; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)		2,5695 100 м2 кровли		456,68 415,14	41,54 10,74	21649,12	9141,64	972,37 236,5	27,08 0,42	69,58 1,08		
3.1		509-9900	Строительный мусор		3,211875 т		0		0						