

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МО
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛЫВЬЕВА Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»
Башунов В.В.



Локальная смета

на капитальный ремонт кровли по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им.Морозова, ул.Первомайская,8

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 1151646.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1649.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 237239.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат. материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ул.Первомайская,8													
1	ТЕРр 58-17-001	Разборка покрытий кровель из листовой стали Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 5664.25 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 4148.46 руб.)	100 м2 покрытия кровли	6	155.58 155.15	0.43 0	7994.45	7977.81	16.64 0	10.49 0.84	62.94 5.04		
2	ТЕРр 58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 8764.89 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 6419.35 руб.)	100 м2 кровли	6	273.80 228.31	45.49 11.77	14226.18	11739.70	2486.48 605.21	15.16 0.46	90.96 2.76		
3	ТЕРр 58-12-003	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,12, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4,86, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 10489.17 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 7682.21 руб.)	100 м2	6	1664.50 283.13	19.92 4.18	54870.36	14558.54	611.94 214.94	18.80 0.19	112.80 1.14		