

СОГЛАСОВАНО:

Локальная смета

на капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им. Морозова: ул. Первомайская, 18

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 872450.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1552.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 228473.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	основной з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	на единицу	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ул.Первомайская, 18											
1	ТЕР 08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 102159,15 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 59318,22 руб.)	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	18	1038,54 712,10	8,40 0	134821,21	109848,55	642,60 0	43,50 0	783,00 0
2	ТЕРр 53-16-001	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,71, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,13, (Н.Р. 86*0,85 = 73% = 10286,90 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 7891,32 руб.)	1 м3 кладки	3	1551,66 537,93	34,74 10,17	32533,13	13830,18	699,32 261,47	35,39 0,43	106,17 1,29