

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Помещено в СД.
Башунов В.В.

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»

Башунов В.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома

Наименование стройки – Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка

Объект – ул. Советская д.37

Сметная стоимость -

1 834,086 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

2 131,66 чел.-ч

Сметная заработная плата -

315,426 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с перерасчетом на Апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=610/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	6,1 100 м2 покрытия кровли	361,81 360,73	1,08 0	42 095,57	18 857,88	42,49 0	24,39	148,78	0
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=610/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	6,1 100 м2 кровли	273,8 228,31	45,49 11,77	29 900,6	11 935,36	2 527,92 615,3	15,16 0,46	92,48 2,81	0
3	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусков V=24/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=4,36; Имат=3,9; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,24 100 м	7 376,38 2 426,96	40,4 0	15 768,77	4 991,77	42,27 0	150,09 0	36,02 0	0