

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора

НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

Башунов В.В.

Локальная смета

на капитальный ремонт кровли по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, 8

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2012 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 1888936,00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2274,00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 352554,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ул.Хесина д.8												
1	ТЕРр 58-17-001	Разборка покрытий кровель из листовой стали Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 7250.24 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 5310.03 руб.)	100 м2 покрытия кровли	7.68	<u>155.58</u> 155.15	<u>0.43</u> 0	10232.90	10211.60	<u>21.30</u> 0	10.49 0.84	80.56 6.45	
2	ТЕРр 58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 11219.06 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 8216.77 руб.)	100 м2 кровли	7.68	<u>273.80</u> 228.31	<u>45.49</u> 11.77	18209.52	15026.82	<u>3182.70</u> 774.67	15.16 0.46	116.43 3.53	
3	ТЕРр 58-01-003	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 1617.00 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 1184.28 руб.)	100 м2 кровли	0.624	<u>456.68</u> 415.14	<u>41.54</u> 10.74	2456.18	2220.04	<u>236.14</u> 57.43	27.08 0.42	16.90 0.26	