

СОГЛАСОВАНО

От собственника помещений
многоквартирного дома №14 по адресу: Ленинградская область,
наименование района, д. Старая, пер. Школьный дом 14.
Наименование района, д. Старая, пер. Школьный дом 14.
Подпись Ф.И.О. *В.И.Сид*

УТВЕРЖДАЮ :

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»
Башунов В. В.

СМЕТА № 1

Ремонт фасада с утеплением, ремонт межпанельных швов и замена окон в местах общего пользования многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Старая, пер. Школьный дом 14.

Смета в сумме 10 964 853,40 руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на Апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр61-25-01 (0)	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов V=2434,47/100; Изп=8,57; Измм=3,43; Изат=3,37; НР=0,67 (0,79*0,85); СП=0,4 (0,5*0,8)	24,3447 100 м2 очищенной поверхности	1399,31 307,76	1081,98 174,59	263021,28	64209,22	90347,84	18,33	446,24	223
2	ТЕРр53-21-07 (0)	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками Изп=8,57; Измм=5,28; НР=0,73 (0,86*0,85); СП=0,56 (0,7*0,8)	16,127 100 м восстановлен ной герметизации стыков	6873,65 587,32	6286,33 507,42	811636,98	81172,55	535284,52	31,73	511,71	338,99
2.1	101-3232	Мастика Элуэр уретановая нетвердеющая строительная	0,16127 т	121345,27		19569,35					
3	ТЕРр62-25-01	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	25,4153	438,64	27,19	65910,53	15296,73	3220,26	4,29	109,03	