

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ МО
МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛОВЬЕВА Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»
Башунов В.В.

Локальная смета

на капитальный ремонт кровли по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им.Морозова, ул. Хесина д.10

Сметная стоимость: 2444225.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2993.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 453777.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.	
					ВСЕГО	основной з/п	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ул.Хесина д.10												
1	ТЕРр 58-17-003	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов применительно к разборке технониколя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.45, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 19754.40 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 14468.01 руб.)	100 м2 покрыт ия кровли	9	<u>361.81</u> 360.73	<u>1.08</u> 0	27885.79	27823.10	<u>62.69</u> 0	24.39 0.84	219.51 7.56	
2	ТЕРр 58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9.11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 13147.33 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 9629.03 руб.)	100 м2 кровли	9	<u>273.80</u> 228.31	<u>45.49</u> 11.77	21339.28	17609.55	<u>3729.73</u> 907.82	15.16 0.46	136.44 4.14	
3	ТЕРр 58-01-003	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9.11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 4415.67 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 3234.01 руб.)	100 м2 кровли	1.704	<u>456.68</u> 415.14	<u>41.54</u> 10.74	6707.25	6062.41	<u>644.84</u> 156.84	27.08 0.42	46.14 0.72	