

СОГЛАСОВАНО:

Покжаров СР

[Подпись]

УТВЕРЖДАЮ:

[Подпись]

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Бабунов В.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома
на Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка

Наименование стройки – Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка
Объект – ул. Школьная д. 34а

Сметная стоимость - 1 834,086 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 131,66 чел-ч
Сметная заработная плата - 315,426 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с перерасчетом на Апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=610/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	6,1 100 м2 покрытия кровли	361,81 360,73	1,08 0	42 095,57	18 857,88	42,49 0	24,39 0	148,78 0		
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=610/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	6,1 100 м2 кровли	273,8 228,31	45,49 11,77	29 900,6	11 935,36	2 527,92 615,3	15,16 0,46	92,48 2,81		
3	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев V=24/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=4,36; Имат=3,9; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,24 100 м	7 376,38 2 426,96	40,4 0	15 768,77	4 991,77	42,27 0	150,09 0	36,02 0		