

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Полномочия


Первый заместитель генерального директора
 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
 домов Ленинградской области»
 Бацунов В.В.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома
 Наименование стройки – Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка
 Объект – ул. Советская д. 27а

Сметная стоимость, руб 1 834,086 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 2 131,66 чел-ч
 Сметная заработная плата - 315,426 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛЮ-2001 с перерасчетом на Апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
											На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=610/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	6,1 100 м2 покрытия кровли	361,81 360,73	1,08 0	42 095,57	18 857,88	42,49 0	24,39 0	148,78 0		
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=610/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	6,1 100 м2 кровли	273,8 228,31	45,49 11,77	29 900,6	11 935,36	2 527,92 615,3	15,16 0,46	92,48 2,81		
3	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев V=24/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=4,36; Имат=3,9; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	0,24 100 м	7 376,38 2 426,96	40,4 0	15 768,77	4 991,77	42,27 0	150,09 0	36,02 0		