Сметный Калькулятор

СОГЛАСОВАНО: Глава Администрации МО Морозовское городское поселение Соловьева Е.А.

УТВЕРЖДАЮ :

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»
Башунов В.В. _____

Локальная смета

на капитальный ремонт фасада, цоколя по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им. Морозова, ул.Хесина, 8

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 1981929.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 3357.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 502393.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО / основной з/пл	экспл. машин / в. т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин / в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ул Хесина, 8											
1	ТЕР 08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4.25, к материалам: 4.25, (Н.Р. 122*0.85*0.9 = 93% = 62430.59 руб. С.П. 80*0.8*0,85 = 54% = 36250.02 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11	1038,54 712.10	8.40 0	82390.74	67129.67	392.70 0	43.50 0	478.50 0
2	ТЕР 11-01-004-9	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5.63, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5.62, (Н.Р. 123*0.85*0.9 = 94% = 47476.23 руб. С.П. 75*0.8*0,85 = 51% = 25758.38 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	9.15	884,94 643.26	35.94 0.83	62872.75	50441.55	1851.43 65.08	31.02 0.03	283.83 0.27