

ПОДПИСАНО:



Заместитель генерального директора  
по организации капитального ремонта  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»  
Иванов М.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени  
собственников, на основании протокола общего собрания  
собственников

№ 1 от 06.08.14 20 14 г.

Михайлова А.И.  
(Ф.И.О., подпись, без печати)

Локальная смета

На капитальный ремонт крыши

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рапполово, ул. Овражная, д. 13.

Сметная стоимость: 1666055.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 1773.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 284238.00 руб.

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014г

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		ВСЕГО	Общая стоимость, руб.		Затраты труда	
					основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов		основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	на рабочих-строителей, чел.-ч. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1 Общестроительные работы</b>											
1	ТЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 8.34, к стоимости машин: 4.69, (Н.Р. 94 = 94.00% = 13808.27 руб. С.П. 56 = 56.00% = 8226.20 руб.)	100 м2 покрытия	7.49	265.89 235.16	30.73 0	15769.14	14689.65	1079.49 0	15.90 2.20	119.09 16.48
2	ТЕРр 58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8.34, к стоимости машин: 8.82, к з/п машинистов: 8.34, (Н.Р. 71 = 71.00% = 10647.86 руб. С.П. 52 = 52.00% = 7798.43 руб.)	100 м2 кровли	7.49	273.80 228.31	45.49 11.77	17266.90	14261.75	3005.15 735.23	15.16 0.46	113.55 3.45
	(509-9900)	Строительный мусор	т	10.486	0		0				
3	ТЕРр 58-03-001	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Индексы: к з/п рабочих: 8.34, к стоимости машин: 6.25, (Н.Р. 71 = 71.00% = 629.60 руб. С.П. 52 = 52.00% = 461.12 руб.)	100 м труб и покрытий	0.79	134.80 134.59	0.21 0	887.80	886.76	1.04 0	9.10 0.27	7.19 0.21