

СОГЛАСОВАНО:

Помкаров С.П.

[Подпись]

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области»
Башунов В.В.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома

Наименование стройки – Ленинградская область, Всеволожский район
Объект – г.п. Дубровка, ул. Ленинградская д.5

Сметная стоимость - 2 486,379 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 889,39 чел-ч
Сметная заработная плата - 426,920 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с перерасчетом на Апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. машин
			ед. изм.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=796/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	7,96	361,81	1,08	54 931,27	24 607,99	55,45	24,39	194,14	
			100 м2 покрытия кровли	360,73	0			0	0	0	0
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=796/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона 1; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	7,96	273,8	45,49	39 017,83	15 574,67	3 298,73	15,16	120,67	
			100 м2 кровли	228,31	11,77			802,92	0,46	3,66	
3	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,28	7 376,38	40,4	18 396,9	5 823,73	49,32	150,09	42,03	