

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛОВЬЕВА Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НПО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»
Башунов В.В.

Локальная смета

на капитальный ремонт фасада, отмостки, цоколя по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, 8

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 432593 00 руб.
Нормативная трудоемкость: 759,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 112203 00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	основной з/пл	в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ТЕР 08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 45404,07 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 26363,65 руб.)	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	8	1038,54 712,10	8,40 0	59920,54	48821,58	285,60 0	43,50 0	348,00 0		
2	ТЕР 15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная к стоим. эксл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,32, к материалам: 6,7, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 20525,93 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 9493,24 руб.)	100 м2 фасада	7,9	1049,25 378,97	18,59 0	60785,80	25657,41	634,44 0	23,44 0,01	185,18 0,08		