

ГЛАВА  
Администрации МО  
Морозовское поселение  
Соловьева Е.А. *Сол*  
*Удостоверено Н.В. / Уд*

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Ленинградской области»  
Башунов В.В. *Башунов*

Локальная смета

на капитальный ремонт фасада по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, 10

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 2141233.00 руб.  
Нормативная трудоемкость: 3639.00 ч.-час.  
Зарплата основных рабочих: 545524.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	экспл. машин в т.ч. з/пп	машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пп машинистов	на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ул. Хесина, 10													
1	08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 62430.59 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 36250.02 руб.)	100 м2	11	1038,54 712.10	8,40 0	82390.74	67129.67	392.70 0	43.50 0	478.50 0		
2	11-01-004-9	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером к стоим. эксл. машин: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 5,63, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 5,62, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 57075.26 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 30966.36 руб.)	100 м2	11	884,94 643.26	35,94 0,83	75584.73	60640.12	2225,76 78.24	31.02 0,03	341.22 0,33		