

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ МО
МОРОЗОВСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛОВЬЕВА Е.А.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»

Башунов В.В.

Локальная смета

на капитальный ремонт кровли по адресу: Всеволожский р-он, г.п. им.Морозова, ул.Хесина, 14

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 1441711.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 1742.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 261512.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
					ВСЕГО	экспл. машин	в т.ч. з/пл	ВСЕГО	основной заработной платы	в т.ч. машинистов	рабочих-строителей на единицу	на	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ул.Хесина д.14													
1	ТЕРр 58-17-001	Разборка покрытий кровель из листового стали Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,45, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 6891.50 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 5047.30 руб.)	100 м2 покрытия кровли	7.3	155.58 155.15	0.43 0	9726.59	9706.34	20.25 0	10.49 0.84	76.58 6.13		
2	ТЕРр 58-01-001	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 9,11, к з/п машинистов: 8,57, (Н.Р. 83*0.85 = 71% = 10663.94 руб. С.П. 65*0.8 = 52% = 7810.21 руб.)	100 м2 кровли	7.3	273.80 228.31	45.49 11.77	17308.52	14283.30	3025.22 736.34	15.16 0.46	110.67 3.36		
3	ТЕРр 53-16-001	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6,71, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 6,13, (Н.Р. 86*0.85 = 73% = 685.79 руб. С.П. 70*0.8 = 56% = 526.09 руб.)	1 м3 кладки	0.2	1551.66 537.93	34.74 10.17	2168.87	922.01	46.62 17.43	35.39 0.43	7.08 0.09		