

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по организации капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»
Иванов М.В.



УТВЕРЖДАЮ:

Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников, на
основании протокола общего собрания собственников
№ 1 от 28 августа 2014 г.

Григорьев Р.А.
(Ф.И.О., подпись, без печати)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токково, ул. Привокзальная, д. 14.

Сметная стоимость - 2 463,636 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 805,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 410,365 тыс.руб

Составлен в ценах ТСНБ-ЛО-2001с пересчетом в апрель 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	Всего	На един.	Всего

Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Изм=8,57; Измм=9,11; НР=12473,9 (0,71) (0,83*0,85); СП=9135,81 (0,52) (0,65*0,8); р58-1-01; Крыши, кровли при ремонте	8,539	273,8	45,49	0	20246,23	16707,55	3538,68	0	15,16	129,45
	(0)		100 м2 кровли	228,31	11,77				861,32		0,46	3,93
1.1	509-9900	Строительный мусор	11,9546 т			0				0		
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	8,539	265,89	30,73	0	18478,86	17208,83	1270,03	0	15,9	135,77