

СОГЛАСОВАНО:
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОЛОВЬЕВА Е.А.

Соловьева Е.А.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального директора
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области»

Башунов В.В.

Башунов В.В.

Локальная смета

на капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки по адресу: Всеволожский район, п.г.т. им. Морозова, ул. Хесина, 14

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 с пересчетом на апрель 2014 г.

Сметная стоимость: 329793,00 руб.
Нормативная трудоемкость: 606,00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 91374,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч	
					ВСЕГО	основной з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ул.Хесина,14												
1	ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 4,25, к материалам: 4,25, (Н.Р. 122*0,85*0,9 = 93% = 34053,05 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 19772,74 руб.)	100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов	6	1038,54 712.10	8,40 0	44940,40	36616,18	214,20 0	43,50 0,44	261,00 2,64	
2	ТЕР 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских к стоим. экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, к стоимости машин: 6.44, к з/п машинистов: 8,57, к материалам: 4.79, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 5284,59 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 2444,12 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,184	7517,82 4132,52	107,38 56,60	9532,76	6516,49	127,24 89,25	234,67 2,06	43,18 0,38	