

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:

Полкаров С.П.

*[Подпись]*

Первый заместитель генерального директора  
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных  
домов Ленинградской области»

Башунов В.В.



## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома

Наименование стройки – Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка  
Объект – ул. Ленинградская д.6

Сметная стоимость - 2 492,794 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 2 901,39 чел-ч  
Сметная заработная плата - 428,584 тыс.руб

Составлена в ценах ТСНБ-ЛО-2001 на Апрель 2014г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един. обслуживающ. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=796/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона I; Изп=8,57; Измм=6,45; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	7,96	361,81	1,08	0	54 931,27	24 607,99	55,45	24,39	194,14
		100 м2 покрытия кровли		360,73	0				0	0	0
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=796/100; База: ТЕР-2001 Ленинградская область эталон зона I; Изп=8,57; Измм=9,11; НР=0,71 (0,83*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8)	7,96	273,8	45,49		39 017,83	15 574,67	3 298,73	15,16	120,67
		100 м2 кровли		228,31	11,77				802,92	0,46	3,66
3	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев	0,36	7 376,38	40,4		23 653,15	7 487,66	63,41	150,09	54,03